



Yara Management System

Document type:

Prosedyre

Valid for Organization:

Porsgrunn; YCN Terminal Porsgrunn;
Herøya Nett AS

Valid for Location/Facility:

Yara Porsgrunn

L-227 Avsperring

Innholdsfortegnelse

1.	ANVENDELSE OG HENSIKT	1
2.	REFERANSER	1
3.	ANSVARSFORHOLD	1
4.	BESKRIVELSE	1
5.	VEDLEGG	2

1. ANVENDELSE OG HENSIKT

Det er ikke tillatt å bryte sperringer ved Yara Porsgrunn uten tillatelse. Slik tillatelse kan gis av ansvarlig for sperringen, personer som jobber innenfor sperringen eller skiftleder. Dette avhengig av situasjon.

Avsperring har som formål å hindre ferdsel i et område, der opphold kan medføre fare for personell/utstyr. Denne prosedyren har som formål å etablere en felles forståelse og praksis for avsperring. Prosedyren omfatter ansvar for etablering av sperring samt bruk og merking av forskjellige typer sperringer. Beskrivelsen angir minimumskrav og skal dekke alle relevante aktiviteter innenfor Yara's myndighetsområde.

Prosedyren gjelder også avsperring ved arbeid i høyden.

2. REFERANSER

Forskrift om sikkerhetsskiltning og signalgivning på arbeidsplassen, AT 972.

L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn

3. ANSVARSFORHOLD

Den enkelte som har behov for å sperre av et område rundt et arbeidssted er ansvarlig for å merke sperringen ihht denne prosedyre.

Den organisasjon som har satt opp sperringen er også ansvarlig for å ta sperringen ned igjen.

Alle sperringer skal være tidsbegrenset

4. BESKRIVELSE

Avsperringen må settes opp i forsvarlig avstand fra faren:

- Ved fallfare skal avsperringen være minimum 2 meter fra kanten.

Document Owner:
Hildegard Torset

Document ID:
YMS0-134-728

Changes in this version:
Approved

Approved by:
Terje Nilsen
Version: 6.0

Approval Date:
2019-11-08

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Next Review Date:
2022-10-24

- Ved løft/hengende last skal det etableres en avsperring og avsperringen bør være minst 0,3 ganger (30 %) høyden på løftet (dvs 10 meter løft tilsvarer en avsperring på 3 meter). Innenfor avsperring skal det ikke være noen tilstede når løftet pågår.

Avsperringsmateriellet og sperreskilt skal tilfredsstillere kravene gitt i vedlegg 1. Sperreskilt skal være godt lesbare og skal henge godt synlig på sperringen. Det skal settes opp tilstrekkelig med sperreskilt.

Eier av sperring må forsikre seg om at det avsperrede området er iht denne prosedyren, også når det er behov for avsperring /sperring utover normal arbeidstid.

Unngå å sperre av for store områder og sørg for at ikke rømningsveier blokkeres. Samarbeid med oppdragsgiver dersom det er tvil om hvordan sperringen skal settes opp.

Enhver som oppdager feil/mangler ved en avsperring/sperring må ta kontakt med eier av avsperring/sperring.

Sperreskilt skal fylles ut med, se vedlegg 1:

- Årsak til sperringen
- Ansvarlig for sperring (kontaktperson)
- Ansvarlig firma for sperring
- Antatt varighet av sperringen (dato og klokkeslett for når den settes opp og når den skal tas ned dersom dette er kjent)

Når et område er avsperrert slik at normal tilførselsvei er sperret må alternativ adkomst/omkjøring beskrives/skiltes.

Dersom faren kun er tilstede mens arbeid pågår, skal sperremateriell fjernes ved pause i arbeidet, og ved arbeidshagens slutt dersom arbeidet strekker seg over lengre tid.

Når arbeidet er ferdig og årsaken til avsperringen ikke lenger er tilstede, skal sperringen fysisk fjernes.

5. VEDLEGG

Vedlegg 1: Sperremateriell